

ロジスクエア京田辺B 完成



左がA棟、右がB棟

シーアールイーが京都府京田辺市で建設を進めていたマルチテナント型物流施設「ロジスクエア京田辺B」が完成した。隣接地に完成済みの「ロジスクエア京田辺A」と合わせると、関西エリアで

同社が手掛ける最大の開発プロジェクトとなる。交通便利性に優れた立地に、充実したアメニティーと高い環境性能を備えた一大物流拠点が誕生した。設計・施工は銭高組が担当した。



メッセージ 株式会社シーアールイー

京都府京田辺市で開発を進めてきました大型マルチテナント型物流施設「ロジスクエア京田辺B」がこのたび完成いたしました。隣接地で2025年2月に完成した「ロジスクエア京田辺A」と合わせた2棟合計の総延べ床面積は約24万㎡超となり、賃貸面積として、ワンフロアで最大約10,300坪の広大な平面利用が可能な京田辺Aと、最小約1,300坪から入居が可能な京田辺Bの2棟の完成により、入居企業の多種多様なオペレーションのニーズに柔軟に対応することができる、当社の関西エリアにおける最大の開発プロジェクトとなっております。

関西エリア最大の開発プロジェクト

開発地は、工場・倉庫が立地する大住工業団地に隣接しています。第二京阪道路や新名神高速道路などへのアクセスに優れ、広域道路の結節点として交通ネットワークの利便性に恵まれた立地となっています。将来的に新名神高速道路が全線開通すると、神戸から名古屋までがつながり、新たな広域物流ネットワークが構築され、本開発地のさらなる利便性向上が期待されます。

4階建ての施設となるロジスクエア京田辺Bは、2階と3階に大型車両が直接乗り入れ可能なランプウェイを設けています。1～3階の建物中央車路両側には、計162台の大型車が同時接車できるトラックバースを設置しています。22台分のトラック待機場と合わせて、効率的な出入庫オペレーションを実現します。

倉庫部分は、外壁を金属断熱サンドイッチパネルとし、床荷重を1.5t/㎡、有効高さを1～3階が6m、4階が5.5mとするなどの仕様としています。

加えて、最大3,000kWの特別高圧電力が提供可能となっており、さまざまなテナントオペレーションに対応できる汎用性の高い施設となっております。


なお、本施設は倉庫業法の基準適合確認制度の認定も予定しております。

施設で働く従業員の就業環境向上のための取り組みとしては、4階に2カ所の休憩室を設けています。また、ロジスクエア京田辺Aの敷地内に設置した木造の共用棟を利用することにより、従業員およびドライバー専用の売店や休憩室の利用も可能となっています。さらに、ロジスクエア京田辺Aの完成時よりJ R松井山手駅からの送迎バスを運行し、通勤利便性向上に努めるとともに、ロジスクエア京田辺Bでは、従業員の通勤用として、乗用車駐車場を約290台確保し、休憩室などのアメニティ施設の充実と合わせて入居企業の雇用確保に寄与しております。


また、環境対策では、施設屋根に太陽光パネルを設置し、自然エネルギーを自家消費する計画としています。

設計・施工を担当いただきました株式会社銭高組様をはじめ、工事に関わっていただいた皆さまに、深く感謝申し上げます。

多様なニーズに応える大型物流拠点



車路・バース



倉庫



東側エントランス



西側エントランス



西側カフェテリア



東側カフェテリア

工事概要

- 工事名称/ロジスクエア京田辺B新築工事
- 工事場所/京都府京田辺市大住藤ノ木116番地外3筆
- 発注者/株式会社シーアールイー
- 設計・施工/株式会社銭高組
- 敷地面積/39,867.27㎡
- 建築面積/23,882.69㎡
- 延床面積/90,660.61㎡
- 構造/鉄骨
- 階数/4階建て
- 工期/2025年1月31日～2026年8月31日

航空写真撮影：株式会社仲和

施工のポイント

19カ月の短工期での施工となりましたが、お客さまをはじめ、関係各社の皆さまの多大なるご協力により、無事に完成することができました。感謝申し上げます。

株式会社銭高組 大阪支社 建築部 所長 緩利良巳

効率的な現場管理に重点を置き、使用台数の多い高所作業車やフォークリフトの予約、点検管理、駐車場予約管理にQRコードを活用しました。協力企業の事業主パトロールでも写真付きで指摘事項をデジタル管理し、所員と共有できるようにしました。管理のスピード向上にも役立った今回の取り組みを、今後も活用したいと考えています。

ランプ棟の施工を先行し荷揚げ作業の効率化を実現

現場作業では、安全を最優先に、昇降設備や渡り設備の整備を徹底しました。現場内ののぼり旗を取り付け、全作業員の近道行為の排除に努めました。荷揚げ方法は、トラックからフォークリフトによる揚重を基本とし、玉掛けによる高所への揚重作業を減らし、品質管理では、外壁・屋根からの漏水ゼロ、擁壁・壁面のクラック発生ゼロを目標に取り組みました。

今回の工事は、建物回りに制約の多い立地条件の中で行われました。工事用車両の動線を考えるべく、クレードルの荷揚げ作業は東・西面それぞれ1カ所で行かれました。建物端からの荷揚げは、効率が悪く、生産性の低下が想定されました。そこでランプ棟をいち早く施工し、基礎地中梁土留、鉄骨建て方工事でもクローラークレーンの配置と搬入動線を確保し、各エリアでの作業を円滑に進められるようにしました。

各協力企業による仕上げ資材の2～3階への荷揚げは、トラックで作業エリア付近まで直接搬運できるとしました。安全かつ効率的な荷下ろしを行うことができ、横移動の省力化にもつながりました。

設計・施工



本店 大阪市西区西本町 2-2-4
電話 06(6531)6431

外壁サンドイッチパネル工事	アスク・サンシンエンジニアリング株式会社 東京都港区港南 1-2-70 電話 03-5479-9177	電気・空調・衛生設備工事	Kinden きんでん 京都支店 京都市南区西九条西柳ノ内町8 電話 075-634-6500	鉄筋工事	株式会社 林田組 兵庫県高砂市梅井 5-3-1 電話 079-447-0880
アンカー工事	Andfixes株式会社 京都市山科区小野西浦 68-5 電話 075-748-6126	コンクリート圧送用配管材料納入	株式会社 シバシバ商会 大阪市東淀川区東中島 6-11-19 電話 06-6323-9631	鉄骨工事	阪和興業株式会社 大阪府中央区伏見町 4-3-9 電話 06-7525-5000
仮設電気工事	株式会社 Ndenシステム 大阪府池田市住吉 2-12-16 電話 072-736-8740	屋根・樋工事	株式会社 タイエ 大阪市淀川区佃 4-14-1 電話 06-6770-9286	内装工事	株式会社 美装 大阪府中央区瓦屋町 2-6-7 電話 06-6271-8091
造作工事	株式会社 オオサコ 大阪府摂津市香露園 7-5 電話 072-633-8016	型枠工事	株式会社 タカシマ 神戸市中央区熊内町 4-6-17 電話 078-272-1135	タイル工事	藤本タイル株式会社 大阪府東大阪市高井田本通 3-5-18 電話 06-6783-1151
外構工事	大林道路株式会社 大阪支店 大阪府北区西天満 1-2-5 電話 06-6360-7110	塗装工事	株式会社 竹延 大阪府都島区都島北通 1-2-12 電話 06-6921-2692	プレキャスト工事	株式会社 マキテック 福岡市博多区山王 1-17-7 電話 092-433-8585
コンクリート工事	京阪産業株式会社 大阪府中央区大手前 1-7-24 電話 06-6943-5341	重機・土工	株式会社 タナカコンストラクション 大阪府東大阪市小若江 3-2-17 電話 06-6724-1313	杭工事	三谷セキサン株式会社 大阪府中央区北浜東 1-22 電話 06-6920-6611
左官工事	サダム工業株式会社 大阪府住吉区帝塚山東 4-11-16 電話 06-6671-3001	ALC工事	株式会社 テクノワタヤス 山梨県南富士河口湖町小立 4528-1 電話 0555-25-7022	昇降機設備工事	守谷輸送機工業株式会社 横浜市金沢区福浦 1-14-9 電話 045-785-3111
金属製建具・シャッター工事	三和シャッター工業株式会社 大阪府淀川区西中島 5-5-15 電話 06-6302-5334	シーリング工事	株式会社 東光商会 神戸市東灘区岡本 4-4-6 電話 078-453-2211	[順不同]	
		内装工事	トップライズ株式会社 大阪府中央区東高麗橋 1-12 電話 06-6945-1368		
		金属工事	株式会社 新高製作所 大阪府東成区大今里南 1-16-8 電話 06-6971-1577		
		建設機材レンタル	西尾レントオール株式会社 大阪府北区大深町 5-54 電話 06-7668-7011		
		鋼製建具工事	株式会社 日鋼サッシュ製作所 大阪府淀川区西中島 5-11-9 電話 06-6838-6080		
		型枠工事	株式会社 萩原工務店 京都市伏見区羽束師古川町 11 電話 075-924-1151		