

防災特集 2023

谷 公一

内閣府特命担当大臣(防災)



「関東大震災から100年」

今年は、大正12年(1923年)に発生した関東大震災から、100年の節目に当たります。関東大震災は近代日本の首都圏に未曾有の被害をもたらした我が国の災害史において特筆すべき災害です。その発生日である9月1日が「防災の日」と定められているように、我が国の災害対策の出発点となりました。

今後も気候変動等の影響により、地域を問わず、自然災害のさらなる頻発化、激甚化が懸念されるほか、南海トラフ地震や首都直下地震、日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震をはじめとした大規模地震の恐れもあり、防災における建設業界の皆様の果たす役割は益々重要になってきております。

国においても、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」を中心に、必要な予算を確保し、災害に屈しない強さとしなやかさを備えた国土づくりを進めてまいります。

9月1日の「防災の日」や8月30日からの「防災週間」、11月5日の「津波防災の日」、1月17日の「防災とボランティアの日」などは、広く国民の皆様が、災害や、災害時におけるボランティア活動及び自主的な防災活動についての認識を深めるとともに、津波対策についても理解と関心を深め、災害への備えの充実強化を図っていただくことを目的とするものです。

今年度は9月17日、18日に関東大震災の震源地である神奈川県で国内最大規模の防災イベント「防災推進国民大会(ほうさいこくたい)」を開催する予定です。

建設業界の皆様におかれましても、それぞれの地域における防災訓練等に是非ご参加いただくとともに、持ち前の防災技術・ノウハウを活用し、引き続き我が国の防災力の大切な一翼を担っていただけるようご協力をお願いします。



安全安心な心構え

1923年に発生した関東大震災から100年。未曾有の大災害はその後、阪神・淡路、東日本など幾度となく発生してきたが、危難を教訓にした技術力を駆使し、安全安心な社会を築いてきた。未来の安全安心に貢献する建設企業・団体の取り組みを紹介する。



※ 図版は各社などの提供

建設産業とともに歩みつづけて70年
東日本建設業保証株式会社
〒104-8438 東京都中央区八丁堀2-1-27
電話 03(3553)7520
建設産業図書部 〒104-0045 東京都中央区築地5-1-12(浜離宮建設プラザ)

一般社団法人
消防施設工事協会
会長 岡村 武士
東京都千代田区九段南3-15-16
(スマイルビル2F)
電話 03(3318)0352



確かなものを 地球と未来に

一般社団法人 **日本建設業連合会**

JAPANESE FEDERATION OF CONSTRUCTION CONTRACTORS

会長 宮本 洋一

東京都中央区八丁堀2-5-1(東京建設会館内)

電話 03(3553)0701(代表)

URL <https://www.nikkenren.com>

2024年度から「防災職」新設

Interview

広島県知事 湯崎 英彦氏



広島県は2024年度、自然災害対応などを行う「防災職」を新設する。設置は全国の自治体初で、自然災害などに関する専門性を持つ人材の確保・育成と専門知識やスキルを蓄積を目的とする。本年度から同職の職員募集を実施している。湯崎英彦広島県知事に紙面インタビューで、同職設置の理由や求める人材、キャリアパスなど聞いた。



マイ・タイムライン作成風景

「広島県が実施する基本的な防災対策は、
『県民の皆さまが、将来にわたって安全・安心に暮らせるよう、大規模自然災害の発生に備えた防災・減災対策の充実・強化に取り組んでいます。14年の広島土砂災害の教訓を踏まえスタートさせた『広島県へみんで減災』県民総ぐるみ運動』では、県民の皆さまが、災害から命を守る適切な行動ができるよう『知る』『察知する』『学ぶ』『備える』『行動する』の五つの基本的な行動目標を掲げ

ています。自助、共助、公助の一体的な推進で『災害ゼロ』の実現を目指して取り組みを進めています。18年の西日本豪雨災害の経験を踏まえ、災害の発生に直面した場合に適切な避難行動を実施できるように『ひろしまマイ・タイムライン』の普及促進や、自主防災組織による避難の呼びかけ体制の構築など、さまざまな取り組みを進めていることです。本年度は、新たに、中学生向けのeラーニング教材の制作などを通じた防災教育の推進やLINEを活用したマイ・タイムラインや地域全体で避難行動を実施していただくため『地域防災タイムライン』の普及促進などに取り組んでいます。さらに、現在開発中の次期防災情報システムでは、災害情報を地図上に二元的に表示する機能などを整備し、災害情報をリアルタイムで収集し関係者間で即時共有し、災害対応業務の効率化や意思決定の迅速化を図っていく予定です」

「24年度から新たに防災職を設置する狙いは、
『防災施策を着実に実施し、災害発生時に迅速・的確に対応するためには、防災に関する専門知識や経験を持つ人材が必要です。広島県の危機管理監組織では、一般の行政職員が防災業務を担当しています。人事異動により数年で交代するなど、知識やスキル・経験の蓄積が困難な体制となっていました。全国の自治体でも同様ではないでしょうか。小規模な市町では、防災の専門部署の設置や専任職員の配置、専門人材の育成が困難だと聞いています。そこで本県は、市町と共同で防災人材を確保・育成する仕組みづくりに着手しました」

「22年度から、県危機管理監に市町からの派遣職員を受け入れるほか、全国から防災の専門家を招き災害対応能力向上に向けた体系的な研修・訓練を、県独自に企画・実施するなど、県・市町共同で防災人材を育成する取り組みを開始しました。加えて、防災に関する専門的な知識やスキルなどを有した災害対応のスペシャリストを確保・育成するため、全国で初めて『防災職』を設け、本年度から募集を開始しています。試験は、大学卒業程度と社会人経験者の2区分を実施します。大学卒業程度では、大学の危機管理学部などで災害発生時のメカニズムや危機管理対応などについて学んだ方、社会人経験者では、現場での災害対応の経験や知識を持っている方を想定しています」

「防災職には、災害対策本部での指揮統制や関係機関との連携調整を行う『災害マネジメント業務』や防災・減災対策の企画・立案業務など、災害対応業務の中核的な役割を期待しています。『危機管理業務に関する高い使命感を有し、災害時に迅速・的確な対応ができるスキルやマネジメント能力を備えている人材』『リーダーシップと高いコミュニケーション力があり、関係機関とのネットワークを形成できる人材』を求めています。特に県民の生命や財産を守りたいという強い思いを持った、志の高い方を採用したいと考えています」

「防災職のキャリアパスは、採用後は、まず県危機管理監に配置し、研修などで基礎的な知識を習得させた後、県や市町の防災関係部署などの人事ローテーションを基本として、職位や本人の適性などに応じて、国、大学、民間企業などの外部専門機関への派遣、計画的・継続的に研さん・修練を積み重ねていきます。さまざまな分野の部署や機関を経験し、人的ネットワークを構築しながら経験を積み、スキルの向上や組織マネジメントなどを学び、最終的には県や市町の幹部職員として配置できる、高い専門性と多角的で柔軟な判断力・対応力を持ち合わせた職員を育成したいと考えています」

「防災職の展望は、的に採用し、一定人数の人数を県・市町で蓄積することで、県内で大規模災害が発生した際にも、対応可能な体制を整えられると考えています。災害対応は防災職だけでなく、全庁的に取り組む必要があります。防災職以外の職員も、防災の知識や経験の習得に取り組んでもらう、災害に強い広島県を支える人材を県・市町共同で確保・育成し、県内全体で継続的に高レベルな災害対応ができる体制を構築していきます」

「防災職の設置は、全国的に初です。広島県は、自然災害対応などを行う「防災職」を新設する。設置は全国の自治体初で、自然災害などに関する専門性を持つ人材の確保・育成と専門知識やスキルを蓄積を目的とする。本年度から同職の職員募集を実施している。湯崎英彦広島県知事に紙面インタビューで、同職設置の理由や求める人材、キャリアパスなど聞いた。

「24年度から新たに防災職を設置する狙いは、『防災施策を着実に実施し、災害発生時に迅速・的確に対応するためには、防災に関する専門知識や経験を持つ人材が必要です。広島県の危機管理監組織では、一般の行政職員が防災業務を担当しています。人事異動により数年で交代するなど、知識やスキル・経験の蓄積が困難な体制となっていました。全国の自治体でも同様ではないでしょうか。小規模な市町では、防災の専門部署の設置や専任職員の配置、専門人材の育成が困難だと聞いています。そこで本県は、市町と共同で防災人材を確保・育成する仕組みづくりに着手しました」

「22年度から、県危機管理監に市町からの派遣職員を受け入れるほか、全国から防災の専門家を招き災害対応能力向上に向けた体系的な研修・訓練を、県独自に企画・実施するなど、県・市町共同で防災人材を育成する取り組みを開始しました。加えて、防災に関する専門的な知識やスキルなどを有した災害対応のスペシャリストを確保・育成するため、全国で初めて『防災職』を設け、本年度から募集を開始しています。試験は、大学卒業程度と社会人経験者の2区分を実施します。大学卒業程度では、大学の危機管理学部などで災害発生時のメカニズムや危機管理対応などについて学んだ方、社会人経験者では、現場での災害対応の経験や知識を持っている方を想定しています」

大卒、経験者を募集



広島県危機管理課オペレーションルームの大型ディスプレイ

「防災職」募集内容

大学卒業程度試験および社会人経験者試験を実施。

①大学卒業程度試験（2024年4月1日採用時22～29歳）。本年度の募集は終了。

②社会人経験者試験（大卒の場合は試験申込時に社会人としての職務経験5年以上）

※23年度は、第2回社会人経験者試験（受付期間8月28日〈月〉～9月20日〈水〉）で募集。

〔社会人経験者試験の内容〕

■第1次試験

職務基礎力試験、職務適応性検査、アピールシート試験、専門記述試験

■第2次試験

面接試験

■第3次試験

面接試験

「防災職のキャリアパスは、採用後は、まず県危機管理監に配置し、研修などで基礎的な知識を習得させた後、県や市町の防災関係部署などの人事ローテーションを基本として、職位や本人の適性などに応じて、国、大学、民間企業などの外部専門機関への派遣、計画的・継続的に研さん・修練を積み重ねていきます。さまざまな分野の部署や機関を経験し、人的ネットワークを構築しながら経験を積み、スキルの向上や組織マネジメントなどを学び、最終的には県や市町の幹部職員として配置できる、高い専門性と多角的で柔軟な判断力・対応力を持ち合わせた職員を育成したいと考えています」

「防災職の展望は、的に採用し、一定人数の人数を県・市町で蓄積することで、県内で大規模災害が発生した際にも、対応可能な体制を整えられると考えています。災害対応は防災職だけでなく、全庁的に取り組む必要があります。防災職以外の職員も、防災の知識や経験の習得に取り組んでもらう、災害に強い広島県を支える人材を県・市町共同で確保・育成し、県内全体で継続的に高レベルな災害対応ができる体制を構築していきます」

詳細は広島県ウェブサイトへ



全国自治体で初

一般社団法人 日本道路建設業協会

会長 西田 義 則

東京都中央区八丁堀2-5-1(東京建設会館) 電話03(3537)3056



石本建築事務所

代表取締役社長 長尾 昌高

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-6-12
tel. 03-3262-7161 https://www.ishimoto.co.jp

一般社団法人 日本建設業経営協会

会長 中村 信 吾

東京都江東区東陽5-30-13 電話03(6458)7291



株式会社 梓設計

AZUSA SEKKEI 代表取締役社長 有吉 匡



一般社団法人 建設コンサルタンツ協会

会長 中村 哲 己

東京都千代田区三番町1番地(KY三番町ビル8階) 電話03(3239)7992 FAX03(3239)1869



一般社団法人 プレストレスト・コンクリート建設業協会

会長 森 拓 也

東京都新宿区津久戸町 4-6 (第三都ビル) 電話03(3260)2535



一般社団法人 全国建設業協会

会長 奥村 太加典

東京都中央区八丁堀2-5-1 電話03(3551)9396

東京を造る、日本を創る

一般社団法人 東京建設業協会

会長 今井 雅 則

東京都中央区八丁堀2-5-1 電話03(3552)5656



架ける つなぐ 支える

一般社団法人 日本橋梁建設協会

会長 川 畑 篤 敬

東京都港区新橋1-6-11(西新橋光ビル9階) 電話03(3507)5225

地震・浸水災害に強い安全安心な街づくり
雨水の流出を抑制し、地震・浸水災害から街を守る

“耐震設計が基本です”
雨水流出抑制施設



日本雨水貯溜システム協会

東京都中央区築地1丁目8番2号
TEL.03-3542-1201 FAX.03-3545-1207 www.usui-choryuso.jp

公園、駐車場等の地下空間の有効利用

PC雨水貯溜槽アグア (大規模貯留)

ボックスカルバートタイプ (小・中規模貯留)

新ボックス型アグア (小・中規模貯留)

会 員

東栄コンクリート工業 023(643)1144 株 マ シ ノ 082(507)2757
中川ヒューム管工業 029(821)3611 株 総 合 開 発 0875(25)4131
旭コンクリート工業 03(3542)1201 九州中川ヒューム管工業 0985(73)1511
アスザック 026(245)6567 東洋コンクリート 098(945)2762
昭和セメント工業 0853(23)4560 大和コンクリート工業 098(972)3535
岡山コンクリート工業 086(279)0551 リウコン 098(945)3778



株式会社 佐藤総合計画

代表取締役会長 細田 雅春
代表取締役社長 鈴 岩 崇



NIHON SEKKEI

日本設計

代表取締役社長 篠 崎 淳



株式会社 山下設計
YAMASHITA SEKKEI INC.
ARCHITECTS, ENGINEERS & CONSULTANTS.

代表取締役社長 藤 田 秀 夫
東京都中央区日本橋小網町6-1 TEL:03-3249-1555



三菱地所設計

+ EMOTION 心を動かし、未来をつくる。

代表取締役社長 谷 澤 淳一


東京都千代田区丸の内2-5-1 丸の内二丁目ビル
www.mjd.co.jp

三次元差分法で信頼性高い模擬地震波作成 長周期地震動を考慮した耐震設計を支援


南海トラフ沿いの巨大地震、首都直下型地震など、今後30年以内で発生確率が高いと予測されている地震への備えが急務となっています。

長周期地震動を考慮した耐震設計には、告示波のほか、建設地の地盤特性を考慮して作成したサイト波を模擬地震波として採用するケースも増えていきます。サイト波の作成は、通常、建設予定地の地盤調査に基づき、一次元的な解析により作成されますが、調査地の地盤構造が平行成層的に広がっていることが前提となっており、地下構造の変化による地震動の増幅等は考慮されていません。当社では、より精度の高い地盤特性の評価に基づく性能設計を支援するため、三次元地盤モデルを活用した「三次元差分法」による地震波作成サービスを提供しています。

三次元差分法では、広域エリアでの地下構造の変化を考慮した地震動の伝播(でんぱ)を再現し、建設予定地における信頼性の高い模擬地震波を作成することができます。当社では、保有する膨大な地盤データに基づき大都市圏の三次元モデルを構築しており、これらを活用することで、比較的低コストでのサービス提供を実現しています。



模擬波波形比較



模擬波スペクトル比較


制御層制震構造「KaCLASS」 より安全・安心で、自由度の高い開放的な居室空間を実現

当社は、巨大地震に伴い発生する長周期地震動による超高層建物全体の揺れを従来の耐震・制震架構と比べ大幅に低減する制御層制震構造「KaCLASS※(カクラス)」を開発しました。KaCLASSは、同調質量ダンパの原理を応用した制震技術で、建物高さの70%程度の位置に地震エネルギーを大きく吸収する制御層を構築し、制御層から上の躯体には免震効果を、下の躯体にはTMD制震効果を与え、建物全体に大きな制震効果を付与します。

制御層によって地震時の揺れを大幅に低減できるため、従来の耐震・制震架構と比較して少ない柱梁で高い安全性を確保できます。

超高層建物のBCP(事業継続計画)およびLCP(生活継続計画)の実施には長寿化は不可欠となっており、近い将来に発生が危惧される巨大地震で生じる長周期地震動に対する高い耐震性能が求められます。KaCLASSは、巨大地震による長周期地震動にも対応することが可能で、自由度の高い開放的な居室空間の創出と、持続可能な社会での安全・安心の両立を可能とする技術です。

KaCLASSを、当社JVで施工中の超高層タワーレジデンス「ジオタワー大阪十三」(事業主・阪急阪神不動産、2026年1月竣工予定)に初導入しました。Ka



「KaCLASS」の構造原理

CLASSを導入するにあたり、ベースとなる架構には高い耐力と粘り強さを兼ね備え、高い信頼と豊富な実績のある既開発の超高層鉄筋コンクリート造技術「HiRC工法」を適用しました。また、制御層の変形に対するフェイルセーフ機構には、設計想定を超える地震動を受けた際に衝撃を和らげながら所定の変形(躯体クリアランス)以内に抑える新開発の摩擦バッファを搭載し、安全性を確実にしています。

今後も、当社は建物の高い耐震安全性だけでなく、居住性や事業継続性を重視した安心性能が求められる超高層建物を中心に「KaCLASS」を広く展開し、安全・安心でサステナブルな建物を提供していきます。

※Kajima Control Layer Advanced Structural System



ジオタワー大阪十三の完成予想イメージと構造モデル

鹿島

VR技術を活用した津波避難体験システム 防災意識高め「正常性バイアス」を克服

現在、地方自治体を中心に、自然災害に備えてハザードマップを活用する取り組みが進んでいます。しかし通常の紙ベースのハザードマップでは災害時の状況を具体的に想像することが難しいのが実情です。そのため、新しいシステムの必要性が浮上しています。また、津波被害の多くは避難行動の遅れが原因です。この遅れは、「逃げるべき」という知識はあっても、実際には「自分は大丈夫だろう」「大したことはないだろう」という「正常性バイアス」が影響しています。当社は、このような「正常性バイアス」を克服し、できるだけ多くの命を守るために、津波避難体験システムの開発を行ってきました。


避難行動をVRでリアルに体験

中央大学計算力学研究室と共同で開発した新たな津波避難体験システムは、津波発生時の状況やそのときの避難行動をリアルに再現することができ、ドローンなどで撮影された写真から得た地形や建物などの3D情報をもとに、コンピューター上で仮想空間を構築し、そこに津波の浸水シミュレーションと住民の避難行動シミュレーションを融合させています。それをVR技術で疑似体験できるようにしました。多くの人々がアクセスできるように、スマートフォンやタブレット端末でも利用できるように設計しており、指定した場所でQRコードを読み込むことで、全地球動画を閲覧できる仕組みが備わっています。


これらの動画は、YouTubeアプリで立体視モードに切り替えて、スマートフォン挿入型のヘッドマウントディスプレイを使用すれば、より没入感のあるVR津波体験も可能です。このシステムを通じて、より多くの人々が津波のリアルな状況を体感し、避難行動について学び、共有することが期待されています。

地域住民が津波被害に対する理解を深め、防災意識を向上させるための便利なツールとして、南海トラフ地震の津波被害が深刻な可能性のある四国地方を中心に、学校や教育現場、地域の意思決定の場などで活用されています。

今後は3Dデータを正確に収集できるようになり、より精密なデジタルツインの構築が可能になるため、さらに複雑な災害にも対応していく予定です。



津波解析



デジタルツインモデル(3Dモデル)



津波浸水VR(避難所からの視点)



避難行動VR(避難者視点)

エイト日本技術開発

AIによるブロック塀自動点検台帳システム 道路沿いの点群や全周囲画像データでブロック塀の抽出・簡易点検・台帳作成

我が国では、敷地を隔てる構造物としてブロック塀が多用されており、安全性や防犯性の高さから広く普及しています。一方、2018年の大阪北部地震では、小学校のブロック塀が倒壊し痛ましい死亡事故が発生しました。これを受けて、都道府県や市町村等では、ブロック塀の撤去および耐震化の補助事業を行っています。その多くは民間建築物で、各地に点在しているブロック塀の数・位置・健全度等の状況を全数把握することは事実上困難です。また、建築基準法に合致せず、老朽化した危険な状態で放置されているブロック塀も多数存在し、地震時の倒壊による直接的な人的被害、緊急車両の通行や人々の避難行動の阻害要因となる等の防災上の課題が指摘されています。

このような背景のもと、弊社、徳島大学、関西大学および摂南大学は、2019年からブロック塀の抽出と点検に関する共同研究を実施しています。この活動は、2022年3月「センシングデータを用いたブロック塀の点検評価技術の開発と防災減災への実践」において、土木学会のインフラメンテナンスチャレンジ賞を受賞しました。これらの研究成果をもとに、弊社およびIntelligent Styleは、移動計測車両(MMS)が取得した道路沿いの点群および全周囲画像データを用いて、ブロック塀の抽出・簡易点検・台帳作成を自動的に行う「AIによるブロック塀自動点検台帳システム」を開発しました。

本システムは、MMSが取得した点群および全周囲画像データを用いて、AIが独自のアルゴリズムに基づきブロック塀を抽出し、ブロック塀の高さや傾き、



笠木や透かしブロックの有無といった外形の特徴を分析します。簡易点検の結果は、ブロック塀の位置や延長、外形の特徴と共に地図情報として記録し、管理台帳を自動的に生成します。よって、ぐらつきや鉄筋の有無等の専門家が現地で実施しなければならない詳細点検の基礎資料として活用が期待できます。また、点群データの解析により、ブロック塀が倒壊した場合に閉塞の恐れのある道路区間を自動的に抽出することも可能です。MMSで計測した点群データは、別途図化作業を行うことで精度の良い道路台帳を作成することもできます。そのため、道路台帳の作成や更新と共に「ブロック塀簡易点検台帳システム」を用いることで、道路台帳の整備はもちろん、ブロック塀の簡易点検や地震に強いまちづくりの検討など、幅広い都市防災における利活用が可能となります。

日本インシーク

OYO 応用地質

人と地球の未来にベストアンサーを。

穏やかな海、木々の間にそよ風、
そして人と人の暮らしを支える大地...
人々に恵みをもたらす自然は傷つきやすく、
それでいて時に災いを招きます。
私たちはもっと、地球のことを知らなければなりません。
応用地質は、地球科学に関わる深い知見と豊富な技術、
さらにはデジタル技術のイノベーションを通じて、
自然の本質に迫ります。
安全で安心な社会を築くソリューションを、
導くために。

——地球の話をしよう。
応用地質株式会社
TEL. 03-5577-4501 (内線) <https://www.ooyo.co.jp/>

見えないものを 掴み取る!
EJECの水ソリューション

価値ある環境を未来に

UAV
ASV
AUV
ROV

岡山本店 〒700-8617 岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
TEL. 086-252-8917 FAX. 086-252-7509
東京本社 〒164-8601 東京都中野区本町5-33-11
TEL. 03-5341-5111 FAX. 03-5385-8500
<http://www.ejec.ej-hds.co.jp/>

株式会社
EJEC
エイト日本技術開発

レジリエンス認証
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

01 新たなニーズに応える機能的な都市・地域・産業基盤の構築

02 長く使い続けられる社会インフラの追求

03 安全・安心を支える防災技術・サービスの提供

04 脱炭素社会移行への積極的な貢献

05 たゆまぬ技術革新と商品品質へのこだわり

06 人とパートナーシップを重視したものづくり

07 企業倫理の実践

100年をつくる会社
in 鹿島

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGsと鹿島の事業活動の詳細はこちら

もっといい未来をつくる
鹿島の7つの約束

未来を見据え このまちをささえる
総合建設コンサルタント

株式会社 日本インシーク

持続可能な社会の実現を目指して
日本インシークは総合建設コンサルタントとして、インフラストックを守り、持続可能な社会を実現するサービスを提供します

つくる、測る、考える
幅広い分野の専門の技術者が課題に取り組み、社会資本整備を担う企業として一丸となりインフラの未来をつくる道を提案します。

日々精進し社会に貢献する
設立以来積み重ねてきた実績を活かし、社会の課題解決を使命とし、時代の要求に応え、常に成長を続けます。

株式会社 日本インシーク
大阪本社 〒541-0054 大阪市中央区南船場三丁目6番14号イトップル
TEL. 06-6282-0310 FAX. 06-6282-0311
東京本社 〒104-0033 東京都中央区新川一丁目23番4号・SUIバーサイドビル
TEL. 03-4214-2000 FAX. 03-4214-2001

<https://www.insiek.co.jp/>

有線給電により長時間の飛行が可能 「建機追従型有線給電ドローン」

近年の異常気象により豪雨が日常的に発生し、土砂崩落等の大型災害が全国に多発しています。本技術は災害復旧工事での二次災害を防止し、作業効率の向上と、省人化に寄与する技術です。

災害復旧等の無人化施工の現場では、あらかじめ現場周囲に配置したカメラ台車や建設機械の運転席に取り付けたカメラの固定映像を頼りに操作を行っていました。しかしカメラ台車の配置に制約があることや、建設機械の移動に応じた映像の切り替えに対応する人手が必要で、省力化が課題でした。また、固定映像だけでは周囲を十分に俯瞰(ふかん)できず、走行時における安全面の課題もあります。


建機追従型有線給電ドローンは、建設機械に設置した小型のヘリパッドから離発着します。ドローンは、建設機械が走行する際もオペレータが指定した相対位置を維持しながら自動で追従飛行します。ドローンに

搭載した光学ズーム・光学防振機構を搭載したカメラにより、遠隔操作の建設機械オペレータに対しあらゆる視点の映像を提示できるほか、映像の切り替え作業が不要となり、作業効率の向上と省人化につなげました。なお、ヘリパッドを、地上に設置することで複数の建設建機を監視・管理することができます。

ドローンはヘリパッド内の有線給電装置により常時給電できるため、バッテリーを用いて飛行する従来のドローンに比べて長時間の飛行を実現しました。給電ケーブルは、ヘリパッド内に内蔵した自動巻取装置により、ケーブルの繰り出し量を調整することで、絡み事故を防止します。そのほか、タッチパネル対応のパソコンで行うことができ、直観的で簡単に操作できるため、ドローンの操縦に習熟していない建設機械オペレータなどでも運用が可能です。



ドローンからの提示映像



タッチパネル操作画面



飛行風景

フジタ

ペアロッククリップ・ペアロッククリップⅡ 大地震でも天井を落とさない安全安心な建物を提供

東日本大震災を始めとする大地震では、学校、病院、店舗など多数の建物の天井脱落被害が報告されています。特に、学校や病院は災害時に避難拠点となる施設であり、天井脱落により施設の機能が維持できなくなると、その被害はより深刻なものとなります。戸田建設が開発したペアロッククリップは、2014年4月に施行された天井告示に対応した天井脱落防止用の接合部金物(別途プレースは必要)で、以下のような特長があります。

①同一部材2個で1組(ペア)とし、野縁受けを挟み込むシンプルな機構


②お互いに爪をひっかけることで、しっかりと噛みあい(ロック)、接合部がっちり補強

③施工性を考慮し、指で押し込むだけでカチッと止まる

④さまざまな物件に対応させるため、新築天井用、既存天井補強用の2種類をラインナップ。

16年9月から、当社は自社物件にペアロッククリップを標準採用していますが、これまでにペアロッククリップを採用した天井で地震後の落下事故の報告はありません(自社調査による)。

当社が、ペアロッククリップのさらなる普及を目指し、新たに開発した『ペアロッククリップⅡ』は、従来製品よりも板厚を薄くすることで(従来品1.6mmから1.2mm)施工性の向上と低コスト化を実現



ペアロッククリップの補強事例④とペアロッククリップ

戸田建設

インフラ運営における災害対策と避難支援 避難所運営支援などの取り組み

当社では、仙台空港や愛知県有料道路の運営事業など、公共インフラの運営事業を数多く手がけており、構造物の施工だけではなく、インフラの運営中の防災・減災にも積極的に取り組んでいます。

例えば、愛知県有料道路運営等事業においては、運営するほとんどの路線が第一次緊急輸送道路に指定されており、災害直後から避難・救助をはじめ、物資供給等の応急活動のために緊急車両の通行を確保すべき重要な路線とされているため、災害時の緊急復旧や緊急点検など様々な技術と定期的な訓練を通じて災害に備えています。



避難誘導支援システムアプリの利用イメージ

当社のICI総合センターでは、廃校となった



小学校をリニューアルして研修施設として活用していますが、体育館は従来から災害発生時の避難所として利用されていたこともあり、現在でも市と協定を締結し避難所として指定されています。そのため、避難所運営支援システムを開発し、災害発生時にスムーズな運営が出来るように備えています。

また、地方自治体の小中学校をはじめとする公共建物は災害時の避難所として使われるため、住民を安全かつ迅速に避難所に誘導することが重要ですが、少子高齢化に伴い、避難時に支援が必要な住民も増えています。そのため、自治体から委託される支援者向けに、要支援者を効率的かつ確実に避難所へ送り届けるためのスマホアプリの開発などにも取り組んでいます。

地球温暖化により台風や大雨などの異常気象が多発する日本。少子高齢化でますます増加する一人暮らしのお年寄り。そんな人たちを取り残さないための防災技術。地震などの災害に強い構造物を造るだけではなく、その構造物を使う人たちの安全・安心のために、当社は鋭意努力していきます。



ICI総合センター体育館での避難訓練

点検ロボット「コロコロチェッカー」 斜張橋の安心・安全を目指す

道路橋の点検方法として、近接目視が基本とされている中、人が容易に近づくことができない場所も存在するため、これに代わるものとして、ロボット等を用いた点検の必要性が高まっています。

当社では、斜張橋の主要構造物材である斜材の保護管を対象とした点検ロボットである「コロコロチェッカー」を開発し、これまでに6橋の点検を行っています。

コロコロチェッカーは、斜張橋に使用される斜材保護管の表面をカメラで撮影するワイヤレスの自走式ロボットであり、撮影画像を用いて保護管表面全周の損傷等に関する形状・寸法・位置を記録することが可能です。また、点検の際は機器の搬入・設置スペースが確保できれば交通規制が不要であり、人による作業は橋面上のみと高所作業を必要としないため、安全に点検することができます。

【特徴】
①斜材保護管上を自走するため、人による高所作業が不要となり、安全に調査・点検を行えます。
②内部に搭載したカメラと操作作用のPCにより、調査・点検動画をリアルタイムで確認できます。
③点検画像については専用の損傷検出ソフトを用いた画像解析により、損傷を自動で抽出し、位置・形状を展開図や帳票形式で出力します。
④過去にコロコロチェッカーによる点検を実施している斜張橋であれば、過去と最新の点検記録を比較し、損傷等の進行、増加を確認できます。



走行状況

コロコロチェッカーはけん引装置として使用することが可能であり、別の点検装置をけん引することで、点検装置に応じた点検をケーブル全体で実施することが可能です。また、保護管表面に溝やへこみ等の加工が施された場合についての試行も開始しており、今後改良を進めることで更なる適用範囲拡大を目指し、斜張橋の維持管理に貢献してまいります。



保護管への取り付け状況

西松建設



特定天井だけでなく、一般天井にも標準仕様化。

命を守るために、いかにして天井の耐震性能を上げていくか。鍵は小さな金具が握っていました。地震による天井の落下要因の多くは、クリップの脱落にあったのです。そこで戸田建設は、天井告示に対応する新しい耐震クリップを開発。これを、告示では補強義務のない一般天井にまで標準仕様化しています。技術をもって、安心をお届けする。それが戸田建設の使命です。

※ 2016年9月以降に受注した物件から、在来工法による天井のみに原則として適用。

建物の価値を高める天井脱落防止用の接合部金具
ペアロッククリップ

戸田建設株式会社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-8-5 TEL.0120-805-106 (お客様センター：24時間365日受付)
販売元：千代田建工株式会社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-19-6 TEL.03-5117-2772 (工事部) FAX.03-5117-2776



これが、命を守る要です。



フジタと描く、 未来のカタチ。

私たちフジタは、お客様や社会が想い描いている未来を想像し、その実現に向かって、共にカタチにしていきます。土・建業の枠を超えて、まちづくりをサポートし、そこに暮らす人々にとって本当に価値あるものを創り続けることが私たちの使命だと考えます。大和ハウスグループの一員として、広い視野を持ち、グローバルに展開してきたフジタ。たゆまず進む私たちに、どうぞご期待ください。

FUJITA
Daiwa House Group

未来から信頼される
建設会社へ。



前田建設
MAEDA

<https://www.maeda.co.jp>

INFRENEER Holdings Inc.

まかせられる人が、いる。

150th Anniversary

西松建設
150th Anniversary

西松建設は、人でできている。
動く人。挑む人。粘る人。閃く人。創る人。話す人。
そこに共通するのは、
いつも誰かの役に立ちたいと想っているということ。

私たちの使命は、安心・安全な暮らしの土台をつくること。
だから、誰よりも「信じられる存在」でありたい。

もっと、お客様のために汗を。
もっと、社会のために価値を。
もっと、明日のために挑戦を。

一人ひとりの今日を積み重ねて、未来を生んでいく。
「人」を誇る西松建設の、150年目の約束です。

CLTを用いた「木質耐震垂れ壁構法」 鉄骨造とのハイブリッド構造に積極採用を目指す

近年、低炭素社会の実現、国内の林産資源の有効活用等を背景に、特に中大規模木造建築物における木材利用への関心が高まっています。

当社では東京大学の稲山教授と国内トップシェアを誇るCLT（直交集成板）メーカーである銘建工業とともに、S造建物にCLTを用いた木質垂れ壁を耐震要素として組み込んだ「木質耐震垂れ壁構法」を開発し、2022年4月に日本建築総合試験所の建築技術性能証明を取得しました。今後は本構法の実物件採用に向けて取り組む予定です。

本構法は、中高層のオフィスビルや商業施設（4～10階、スパン6.4～7.2m）への適用を想定し、鉄骨柱とCLT垂れ壁を組み合わせたハイブリッド型のラーメン構造としたことが特徴です。このCLT垂れ壁は、地震時には耐震要素として高い抵抗力を発揮するとともに、建築物に木質感を表現できる意匠性を兼ね備えた部材として使うことができます。このCLT垂れ壁



外観イメージ

は常時荷重を負担しないため耐火被覆が不要となるので、木材の素材をそのまま見せることができます。本構法を採用すれば、木材をふんだんに使い、室内外から木質感を感じられる建築空間を実現できます。

CLT垂れ壁の製作は、CLTにスリットを設け、鋼板を挿入しドリフトピンで接合する方式とし、工場生産とすることで省力化を図りました。その後CLT垂れ壁を現場に搬入し、鉄骨柱間に設置しハイテンションボルトで緊結することでラーメン構造を構築します。使用するCLTは5層7プライの杉材で厚さは210mm、高さ（せい）は1500mmです。

木材を建築に利用することは、二酸化炭素（CO₂）を固定化し環境負荷低減に大きく貢献します。また、当社では中大規模木造建築事業において、木造とS造の混構造である木のハイブリッド構造をはじめとした新構法の研究開発を進めて、都市の木化を通じて持続可能な社会の実現のために貢献してまいります。




木質を取り込んだ内装

熊谷組

免震フェイルセーフ技術 想定を超える巨大地震に備える

南海トラフ地震や相模トラフ地震では、長周期地震動が数分間にわたり継続すると予想されています。このような地震動を受ける免震建物の免震部材は繰り返し大変形を強いられます。この時、地震のエネルギーを吸収した免震部材は減衰性能が低下し、応答変位が増加します。この点を考慮し、2017年4月以降は長周期地震動を考慮した設計が義務付けられました。しかし、想定を超える巨大地震が発生した場合、応答変位が過大となり上部構造の擁壁衝突や、免震部材の損傷が懸念されます。


当社はこのような巨大地震に対して、免震建物の安全性を確保する「免震フェイルセーフ技術」を開発しました。この技術は、上部構造の過大変位を「制動」することにより、上部構造の擁壁衝突や免震装置の損傷を回避します。過大変位の制動は、免震層に設置した「フェイルセーフ制動装置」で行います。この装置は、設計想定レベルの地震では変形しても制動力が作用しない機構を備えているため（図中の無感区間）、免震建物の応答に影響しません。従って、一般的な設




フェイルセーフ制動装置

計範囲内では免震効果を最大限に活かすことが可能です。一方、巨大地震が発生し、応答変位が過大になると、制動力が瞬時に働くため、免震建物のフェイルセーフを確実に行うことができます（図中の制動区間）。

フェイルセーフ制動装置はシンプルな構造を採用しており、経年変化の心配もなく、高い信頼性を確保しています。地震は発生時期やその規模の予測が困難で、設計想定を超えるような巨大地震がいつ発生するかわかりません。当社はこうした巨大地震に対して、お客さまにより安全で安心できる免震建物を提供していきます。



巨大地震で懸念される状況



免震フェイルセーフ構造

安藤ハザマ

小型木質バイオマスガス化発電 木質系・草本系の半炭化チップを燃料に


木質バイオマスは、日本の国土の3分の2を占める森林を供給源としており、その利用は森林管理という点から地域の整備・保全に大きな影響を与えています。現在も、未間伐で未整備の森林が増大しているといわれており、間伐をしない森林は太陽光が遮断され、光の届かない地表では木の成長そのものが低下します。根は細り、土壌も緩むので、洪水や土砂崩壊等の山地災害を起こす要因となっています。また、一度災害が発生すれば、電気・ガス・水などのライフラインが途絶し、防災拠点や避難所にも支障が生じます。

そこで、このような災害を防止し、森林資源の保全、整備を促し、活用するために、当社では、小規模地域で利用できる小型木質バイオマスガス化発電の開発を進めています。地産地消による森林資源の循環活用や電力供給の一端を担えるようになれば、地域自立社会の形成や農林業などの地域振興につながり、また災害

が発生した場合でも独立した防災拠点や避難所を機能させることができると考えています。

これまでのガス化発電は、良質な燃料材でしか安定的にガスを発生させることができず、森林間伐材の枝や根などは利用されていませんでした。開発中の小型木質バイオマスガス化発電システムは、半炭化のプロセスを経ることで、一般的な燃料として使用されている木質チップの他にも、樹木や果樹の剪定（せんてい）枝や、河川・ダム流木を発電燃料として活用することができるようになります。

現在、実証機による試験運転等を実施しており、翌年には発電事業への展開準備、さらなる効率化を目指して機器の改良を実施する予定です。小型木質バイオマスガス化発電を幅広く展開することにより、当社は持続可能な社会の実現に貢献していきます。



システム概要

鉄建建設

TABS：埋設配管型躯体蓄熱放射冷暖房システム 停電時でも快適な室内環境を維持

東日本大震災では、電力不足や津波の被害による停電など広い地域で電力の供給が滞ることが発生しました。電力が不足すると多くの建物で十分な冷暖房を行うことができず、温度等を含む室内環境は悪化し、二次的な健康被害が懸念されます。そこで、当社は「TABS」を自社施設である技術センターSOUに採用し、冷暖房を行わない状態でも快適な室内環境を長時間維持できることの実証に取り組んでいます。

TABSとはThermo Active Building Systemsの略で、埋設配管による躯体蓄熱放射冷暖房を中心とするシステムです。各階の床コンクリートに配管を埋設し、冷温水を通水することで躯体に熱を蓄え、放射により冷暖房を行います。不快なドラフトが発生せず、温度ムラの小さい均一な冷暖房を行うことができるため、快適性の向上が期待され、省エネルギーにも寄与します。躯体から外部への放熱を防止するために建物の断熱は外断熱工法が必要となります。


躯体に熱を蓄え、コンクリートの熱容量を積極的に



配管敷設状況

利用することで、一般的空調方式の建物と比べ、冷暖房停止後の室内温度の変化は緩やかで、安定します。実際に技術センターSOUでは、年末年始の4日間に全ての暖房を停止した際、外気温は氷点下2～13度程度であったのに対し、室内温度は4日目でも20度程度を維持できました。このように、前日までに蓄えた熱エネルギーにより数日間は快適な室内温度を維持できるため、TABSは、病院や老健施設、災害対策拠点や避難者を受け入れる公共施設など、停電時においても快適な室内環境の維持が必要である施設に特に適したシステムであると考えられます。

TABSを採用した技術センターSOUは、当社のイノベーション創出の拠点として2022年2月に始動しました。Nearly ZEB認証を取得しており、常日頃から環境に配慮しつつ、快適性を損なわない建物として運営を行っています。当施設から社会を想う技術発信し、今後も、安全・安心・快適である豊かな未来の創造に向けて、当社は貢献していきます。



佐藤工業

信じるんだ、
自分を、仲間を、
叶える力を。

Believe.

高める、つくる、そして、支える。



熊谷組



建物には、声がある。

私たちは、建物の企画・設計・建設から維持管理、リニューアルまでを一括サポートし、どんな場面からでもお客様のご要望にワンストップで対応する

「LCS（ライフ・サイクル・サポート）」を提供します。

目指すのは、お客様と建物の声に耳を澄ませ、新しい建物価値を創造すること。

建物の長寿命化が求められる今だからこそ、「長くお付き合いをしたい」と

思ってもらえる持続的なサービスを追求し、未長くお客様と建物の

ライフサイクルに寄り添いつづけます。



安藤ハザマ
HAZAMA ANDO CORPORATION

東京都港区東新橋一丁目9番1号
TEL: 03-3575-6001 (代表)
<https://www.ad-hzm.co.jp/>



今、世界は大きく変わろうとしている。
先人たちが培ってきた想いを受け継ぎながら
既存概念の壁に挑み、新しい発想や技術に
磨きをかけ明日に向かって進んでいく。
さあ、今この瞬間から超えていこう。
それこそがイノベーションを巻き起こし、
私たちを明るい世界に導く原動力となる。
新しい時代への夜明けは近い。

挑め、進め、 超えろ。



鉄建建設
TEIKEN



— 総合建設業／創業1862年 —
佐藤工業株式会社
<https://www.satokogyo.co.jp>

曲がり削孔式浸透固化処理工法 施設を供用しながら既設構造物直下を改良


近年、港湾・空港施設や埋立地、また一般住宅地で地震による液状化被害が多く発生しています。特に、兵庫県南部地震(1995年)や東北地方太平洋沖地震(2011年)等の巨大地震では、液状化によって交通や物流が分断されることによって緊急物資の運搬や復旧・復興の大きな障害になりました。液状化は、地下水位が高く飽和した緩い砂地盤に地震による振動が加えられることで発生します。浸透固化処理工法は、この液状化の原因となる地下水に着目し、砂地盤の隙間に溶液型の恒久薬液を浸透注入させ、地下水をゲル状の物質に置換することにより液状化を防止する地盤改良工法です。

浸透固化処理工法は、これまでの25年間で約500件の工事、総改良土量として199万㎡以上の実績があります。近年では空港滑走路のような広大な施設に対し、その供用を止めずに直下地盤の改良を求められる工事が多くなっています。そのようなニーズに対して、最大180mかつ土中で水平・鉛直方向の2カ所で削孔ラ

インを曲げることができる曲がり削孔式浸透固化処理工法の適用を進めています。本技術は、構造物の側面から曲線による削孔ラインで注入装置を設置することが可能になるため、直上からの施工が困難な滑走路等でも緑地帯からの施工が可能になり、東京国際空港や福岡空港をはじめとする多くの空港施設で活用されています。

また、地盤改良工事が抱える地中構造物との干渉リスク、改良地盤の出来形や品質を直接確認できない等の課題解決を図るために開発した地盤情報の見える化ツール(G i - C I M)を曲がり削孔式浸透固化処理工法の施工管理ツールとして活用しています。これにより、施工の状況や施設の変状等をリアルタイムに把握することが可能になり、施工の安全性と精度、および施工品質の信頼性が向上します。

五洋建設は、既設構造物直下の液状化対策技術と地盤改良工事の見える化による品質向上を通じて、今後も安全・安心な社会の構築に貢献します。



曲がり削孔式浸透固化処理工法による滑走路地盤改良のイメージ



滑走路横からの曲がり削孔

R C壁内に納まる小型・軽量制震ダンパーの開発 ～巨大地震に新たな備えを～

当社は、鉄筋コンクリート造(R C造)建築物に向けた新たな制震ダンパー『I² R U D(アイラッド)』[Invariable Infinite Rolling U-shaped Damper]を開発しました。①非構造壁への設置が可能(平面プランの制約を受けない配置)②小型・軽量なので人力による運搬、設置工事が可能③低コスト(構成部材がシンプルで、施工も容易)④繰返し性能に優れるため被災後の取替えが不要、など、これまでの制震ダンパーにはない特長を多く有しています。


I² R U Dは、地震時に並進方向へ回転するような変形を繰り返し、その動きで地震力を吸収する弾塑性型のダンパーです。U形ダンパー材二つを1セットとした形状で、小型(長さ500mm、高さ約100mm、幅約100mm)・軽量(重量約20kg)で、共同住宅のバルコニー側の方立壁など、R C造建築物の非構造壁に設けた構造スリット部の断面内に設置することが可能です。取付け用の部材は必要なく、所定の位置にダンパーを設置後、コンクリートを打設することで建物と一体化します。ダンパー材には、制震ダンパー向けに開発され

たFMS合金(建築構造用F e - M n - S i系鋼材)を使用しています。そのため、I² R U Dが大変形にも追従し、荷重低下のない安定したエネルギー吸収性能、高い疲労寿命を有していることを、静的加力実験、動的疲労試験により確認しています。2023年12月までにB C J(日本建築センター)評定を取得する予定です。

現行の建築基準法で設計された建築物は、倒壊、崩壊を防ぐためには十分ではあるものの、被災後の継続使用性を鑑みると、その耐震性は満足しているとは言えないところがあります。今後想定される南海トラフ巨大地震、首都直下型地震などの巨大地震や繰返し発生する大地震に対する備えとして、建築物の変形を抑制し、建築物の損傷を軽減させるI² R U Dを、より多くの建築物に展開していくことを目指しています。



ダンパー材



I² R U Dの概要

「揺動制震システム」地震時の多層階の揺れを一括制御 自社寮に同システムを初めて適用

当社は、自社寮に「揺動制震システム」を初適用しました。本システムは、地震時の建物の多層階の揺れを一カ所に集約する機能を持つ新しい制震システムです。優れた制震性能により地震後の建物の継続使用や早期復旧を実現します。新築に限らず、既存建物の耐震改修にも使用できます。

【システムの構成要素】

本システムは、建物の多層階に渡って斜めに架設し、建物の変形を揺動機構に伝えるタイロッド、建物の水平方向の変形を上下方向に変換する揺動機構、地震時のエネルギーを吸収するダンパーの三つの要素で構成されています。これらの要素の動きによって、優れた制震性能が得られ、地震後の建物の継続利用と早期復旧を実現します。

【特長】

①自由なデザイン
多層階に斜めに架け渡すタイロッドは細い部材なので、設置スペースが少なくすみます。外観や採光に及ぼす影響も限定的です。新築だけでなく、既存建物の耐震改修にも適用できます。

②ダンパーが少なく経済的
地震時の多層階の揺れをタイロッドと揺動機構で一カ所に集約するため、建物の各層にダンパーを設置する必要がなく経済的です。また施工箇所が限定されるので工期も短くなり、使用しながらの工事も可能です。


③高い制震性能
多層階の揺れを一括して処理するので、特定の層の変形が小さい場合でも、ダンパーを有効に活用できます。

今後は、本システムを新築および耐震改修に積極的に導入し、レジリエントな建築物を提供することで、サステナブルな社会の実現を目指す提案を進めてまいります。




実物件に初適用された揺動制震システム

《制震構造：平常時》



《揺動制震システム：地震時》



従来の制震構造と揺動制震システムの設置イメージの比較

「長谷工ノンブレース補強フレーム工法」 眺望損なわず、住まいながらマンションを耐震補強

当社グループが独自に開発した「長谷工ノンブレース補強フレーム工法」は、眺望を損なわず、マンション居住者が住まいながら工事ができる耐震補強工法です。


本工法は、バルコニーの床スラブ下に幅広扁平梁と補強柱、補強間柱で構成した補強フレームを既存建築物のフレームに直付けして耐震性を向上させます。眺望を妨げる斜めの筋交いを用いることなく補強間柱を配置することで、補強効果を調整できます。条件を満たせば、既存の工法のように新設する補強フレームを基礎まで設置せず中間階での設置が可能となります。既存の補強工法に比べコストを抑えられ、既存建物の解体・撤去を最小限に抑えることで環境にも配慮しています。

当社技術研究所(東京都多摩市)で実施した試験体による構造性能実験で、本工法が耐震性を向上できることを確認するとともに、本工法の耐震補強設計手法


や施工・品質管理の要領などを盛り込んだ設計・施工指針を取りまとめ、ベタリビングから設計施工指針に示されている適用範囲、耐震補強設計方法、補強後の耐震性能の評価の妥当性について評定を取得しました。

当社グループではこれまでも、「組立て鉄筋を使用した、そで壁付柱の耐震補強工法(日本建築防災協会の技術評価取得)」「後施工部分スリットによる柱の耐震補強工法(同)」「粘弾性ダンパーを使用した耐震補強工法(ビューローベリタスジャパンの建築技術性能証明取得)」「柱増打ち補強工法(東京建築検査機構の評定取得)」など、住まいながらの耐震補強を可能とする技術を開発・実用化しています。

今後も、安全・安心、快適な住まいづくりの一環として、マンション居住者が住まいながら耐震化できる技術の開発を進め、耐震補強が必要とされる既存マンションに積極的に提案していきます。



構造実験で用いた試験体



建物補強例(バルコニー側)

新たな挑戦が始まる

An Era of New Challenge Begins

五洋建設は、海の土木にはじまり、陸の土木、建築へと業容を拡大してまいりました
DNA である進取の精神でデジタルとグリーンに挑戦します
部門の垣根を越えて、グローバルに、さらにその先の未来へ

五洋建設株式会社
https://www.penta-ocean.co.jp/



三井住友建設
https://www.smcon.co.jp

はしも、
まちも、
ひとも。

橋をわたり、街をあるき、大切な人と過ごす。
そんな日々のくらしがいつまでも続くよう、
豊かな未来につながるものづくりに全力で取り組みます。



New Business Contractor

解決のピースは
トビシマにあります。

人々の価値観や行動様式が急激な変革期を迎えている現代。それはまるで様々な問題が複雑に絡み合ったパズルのよう。私たちトビシマはこの「社会課題のパズル」を、長年培った優れた技術と知識で解決し、社会と企業のサステナビリティの融合を目指してまいります。

飛鳥建設

140th ANNIVERSARY

あなただから始まる
住まいづくりを、もつと。

住まいと暮らしの
創造企業グループ

長谷工 コーポレーション


大深度地下空間を有効利用した縦型雨水貯留施設 自動化オープンケーソン工法（SOCS）

自動化オープンケーソン工法(SOCS; Super Open Caisson System)は、従来の圧入オープンケーソン工法に水中掘削機(耐水压1.2MPa)を導入することで、これまで困難であったケーソン刃先直下の地盤を直接掘削・除去することが可能です。

1996年に霞ヶ浦導水事業の玉里立坑新設工事(φ22m、深度53.5m)で採用されて以降、施工の確実性、品質、安全性、および省力化・省人化に対して発注者から高い評価を得て、深度50mを超える大規模・大深度の導水路整備工事や、浸水被害に悩まされていた住宅密集地での縦型雨水調整池の築造工事などを中心に施工実績を積み重ねてきました。また、施工を通じて

得た経験とデータを基に、近年発展が目覚ましいICT技術の導入によりロボット化の推進や作業環境の改善を図り、深度100mを超えるオープンケーソンの施工も現在施工中です。


近年は地球温暖化などの気候変動に伴って集中豪雨や線状降水帯が頻繁に発生しており、広範囲かつ長時間の大雨により、都市部や郊外を問わず内水氾濫や外水氾濫が頻発しています。自動化オープンケーソン工法による縦型雨水貯留施設などの大規模地下構造物の築造を通じて、鴻池組は強靱な国土づくりと地域社会の安全・安心の構築に貢献してまいります。



自動化オープンケーソン工法概要図と水中掘削機



縦型雨水貯留イメージ




鴻池組

大空間建物を対象とした構造見守りサービス『4D-Doctor LSB』 体育館・倉庫・工場など地震発生後の構造健全性を即時評価

構造見守りサービス4D-Doctorシリーズの新ラインナップとして、2023年3月より『4D-Doctor LSB』が、提供開始されました。新耐震基準を満たす、体育館・倉庫・工場などの大空間平屋建ての建物を対象としています。4D-Doctorシリーズは、高感度加速度センサー(富士電機社製)を建物に設置することで、地震発生後に建物構造の安全性を遠隔から即時に把握し、適切な指示や使用可否判断を行うことができる革新的な技術です。東急建設と富士電機がシステム構築と解析に必要なパラメータ設定を行い、当社子会社である東急リニューアルが販売窓口、機器設置、運用サービスを行います。

【4D-Doctor LSBの特徴】
■大空間の建物の構造を見守る：大型の建物でも、地震時の構造の安全性を即座に評価し、適切な対応を

支援。
■平面エリア別に解析結果を表示：建物の構造安全性をエリアごとに色分けして表示し、緊急避難場所や経路の判断を容易に。
■遠隔からも確認可能：PCなど通信デバイスを使用して、遠隔地からも状況確認が可能。
『4D-Doctor LSB』は、大規模な工場や倉庫などの適切な避難指示とBCP(事業継続計画)の支援に役立つほか、体育館などの安全性確認にも有効で避難所開設に貢献します。
東急建設グループは、『4D-Doctor LSB』を通じて、大地震に備え、都市に建設される多様な用途の建物の構造安全性を見守り、地震後の事業継続を支援していきます。
※4D-Doctorは東急建設の登録商標(登録第5804940号)です。



東急建設

高層化に対応した合理的な免震構法 高引抜対応型免震装置「SWCCリング」

最近頻発する大地震に対して、建物を無被害、もしくはは軽微な損傷に抑えたい場合、免震構造を採用することが有効です。1995年に兵庫県南部地震が起きた際、免震構造の建物が無被害、もしくは軽微な損傷に留まったことでその性能が確認され、それ以降採用される機会が増え、有効性が実証されてきました。



しかし、免震構造も万能ではなく弱点もあります。免震構造に主に採用される積層ゴムアイソレーターは、薄いゴム板と鋼板が多数積層された構造で、高い鉛直剛性と低い水平剛性を兼ね備え、居住性、耐震性ともに高い性能を提供できますが、これに引抜き力が生じるとゴム板と鋼板が引き離される力が働き、脆性的な挙動を示すという欠点があります。

これを克服するものが、高引抜対応型免震装置「SWCCリング」です。これを周囲のボルト部分にはめ込むことで、引抜き時の鉛直剛性が圧縮時の10分の1以下に抑えられ、引抜き力を低減し、免震装置の脆性破壊を防止する技術です。これにより、これまで採用が困難であった塔状比4

を超えるような高層建物でも、他に特別な工夫なしで適用が可能となりました。

本構法は、これまでRC造21階、塔状比4.6の高層集合住宅のほか、他社物件も含め数十件に採用され、SWCCリングは2400個以上の実績があります。

銭高組では今後も超高層集合住宅を中心に同装置を活用した免震構法による安全・安心な建物を積極的に提案していきます。



銭高組

立体自動倉庫の地震対策技術 ラックからの荷物の落下リスクを低減し倉庫機能を保護

近年、ネット通販市場の拡大などによる輸送ニーズの高まりから、大量の荷物をラックに保管し、自動搬送機により入出庫する立体自動倉庫が増加しています。東北地方太平洋沖地震や熊本地震の発生時には、多くの立体自動倉庫でラックから多量の荷物が落下し破損したほか、落下した荷物が自動搬送機の走路を塞いだことで搬送機能が損なわれ、機能の復旧に多くの時間と労力を要しました。


今後、南海トラフ大地震などの発生が危惧されるなか、当社は、物流施設や工場などの震災時における事業継続性を向上させることを目的に、ラック制振とパレット免震の技術開発をしました。

ラック制振は、自動搬送機の走路を挟んで向かい合うラック頂部を治具で固定して一体化し、一方のラックの脚部に制振装置を取り付けることで、地震時の揺れを低減します。また、パレット免震は、ラックに格


納される個々のパレットと腕木の間に免震装置を設置することで、パレット上の積荷の落下リスクを低減します。

ラック制振の実験では、ラック上の積荷の重量や配置などを考慮したさまざまな条件において安定した制振効果を発揮し、制振対策なしの場合と比べて、ラックの揺れを最大で約4分の1に低減できることを確認しました。また、パレット免震の実験では、免震装置なしの場合と比べて、パレットの揺れを約2分の1に低減でき、加振終了後には、パレットが元の位置に戻ることも確認しました。


これらの地震対策技術は、ラックの仕様や要求性能に応じた使い分けができ、新設に限らず既存のラックにも適用することができます。積荷の損傷を防ぐとともに事業継続性を高める有効なソリューションとして積極的に提案していきます。



ラック制振の概要



パレット免震の概要



奥村組

まじめに、まっすぐ
KONOIKE

建設を担う企業として明日に役立つものづくりへの挑戦をまじめに、まっすぐ続けます。

鴻池組

0へ挑み、0から挑み、
環境と感動を
未来へ建て続ける。



「建てる」を超え、未来を生みだす。

東急建設

東急建設は、環境・社会課題の解決に向けて挑み続けます。

Zenitaka



創業1705年

変わり続ける社会にあって、
変わらない私たちの思い。
銭高組は、創業以来
「社会から認められ
社会から求められる企業」として
歴史を刻んできました。
次に豊かな環境を残すため、
新たな価値を創り続けます。

時を超え、持続する価値創造を

◎ 銭高組
URL <http://www.zenitaka.co.jp/>

建設が、好きだ。

おくら
Osaka Women's Marathon
大阪国際女子マラソンに協賛しています

奥村組は考えます。
建設とは、人の幸せをつくることなのだ。
戦争で喪失した大阪のシンボル「通天閣」の再建。
震災後、74日間で成し遂げた「JR六甲駅」の復旧。
地域と地域を結ぶトンネルの開通。
地震の被害を最小限に抑える免震技術の開発。
さまざまな場所で、人、暮らし、社会に貢献できる。
その喜びを失墜できないから、建設の仕事には
能力があります。夢と希望があります。

建設の道に、近道はありません。
そこにあるのは、地道という確かな道だけ。
その道でつづきの道を、奥村組は、夢と誇りを胸に、
まっすぐ、一歩一歩進んでいます。

奥村組
OKUMURA CORPORATION

本社:大阪市阿倍野区松崎町2-2-2 TEL. 06(6621)1101 東京本社:東京都港区芝5-6-1 TEL. 03(3454)8111

「THJ耐震補強工法」 旧基準の冷蔵倉庫を稼働しながら耐震補強

当社は、稼働中の冷蔵倉庫内をマイナス温度帯に保ったままで耐震補強できる「THJ」(Toa Heating Jointの略、登録商標)耐震補強工法」を開発し、第三者機関より建築技術性能証明※1を2023年に取得しました。

通常、冷蔵倉庫の耐震改修工事を実施する場合、冷凍機をいったん停止し、倉庫内を常温に戻してから施工するため、一時的に荷物を移動する必要があります。

これに対し、冷凍機を停止させることなく常温環境下での施工と同等の耐震性能を確保できるのが「THJ耐震補強工法」です。本工法は、RC造・SRC造(最上階や屋根がS造も含む)の冷蔵倉庫を対象とし、冷蔵倉庫の中で最も需要が高いマイナス25度以上のF1級冷蔵倉庫に適用します。

RC造およびSRC造の部位には柱梁構面内に鉄骨枠付きプレースを増設し、S造の部位には既存鉄骨プレースを交換・増設します。一般に鉄骨枠付きプレースを増設する場合、鉄骨枠付きプレースはグラウトを介して既存躯体に間接接合しますが、マイナス25度の冷凍環境下で稼働中の冷蔵倉庫内では、グラウトは瞬時に凍結するため、施工することができません。



本工法では、間接接合部の型枠に面状発熱体と断熱材を設置し、鉄骨枠のウェブにも断熱材を設置した上で採暖しながらグラウトを打ち込むことで、常温環境下での施工と同等の品質確保を可能としました。また、間接接合部の構成部材として既存躯体に埋め込まれる接着系あと施工アンカーも、冷凍環境でも十分な接着強度を保つことが可能な製品を採用しました。

S造部位では、溶接機器の凍結を防ぐ独自の保温技術を採用し、既存鉄骨プレースの交換や増設時にガセットプレートを取り付ける溶接工事を可能としました。

本工法により、旧耐震基準の冷蔵倉庫の建物寿命を延命できることとなるため、スクラップアンドビルドによる環境負荷を削減することで持続可能な社会の実現に貢献したいと考えております。

現在、当社の「冷蔵倉庫の相談室(https://www.toa-const.co.jp/tech/refriger_sodan/)」を窓口として、積極的に本工法の普及を図っています。

※1 建築技術性能証明：新しく開発された工法を第三者の立場から審査し、その技術について構法安全性能が確保されていることの証明。本構法は、国土交通省指定確認検査機関ビューローベリタスジャパン株式会社に審査されました。



THJ耐震補強工法の説明動画へ



東亜建設工業

「UNDER RIVER」で街を守る 大雨の時に現れる地下河川 ニューマチックケーソン工法「New DREAM」と泥土圧シールド工法の活用で地下空間を創造




年々増える集中豪雨。コンクリートに覆われた都市の、行き場のない大量の雨水。その雨水は、流入施設に導かれて都市の地下深くにある巨大な地下トンネルに流れ込む。

その時、幻の川「UNDER RIVER」は現れる。当社は得意技術であるニューマチックケーソン工法「New DREAM」と泥土圧シールド工法を採用して、都市部の狭あいでは限られた事業用地内においても雨水地下貯留施設(地下トンネル)を建設し「UNDER RIVER」の地下空間を創造します。

ニューマチックケーソン工法は地上で構築するケーソン(コンクリートの涵)と呼ぶ涵体の先端に圧縮空気の空間(作業室)を作り、空気圧で地下水の侵入を防ぎながら地盤に縦穴(立坑)を構築します。また、本工法は一般的工法と比べ仮設土留め壁を用いずに、

限られた作業用地内で施工できるため大規模・大深度立坑工事の事業費圧縮・工程短縮が可能であり、無人化技術を併用することで高気圧症などの健康障害の発症も低減できます。泥土圧シールド工法はシールドマシンと呼ぶ機械先端に特殊な添加剤を注入し混練した掘削土を油圧ジャッキの力で加圧することで地山の土圧バランスを維持しながら掘進し、セグメント(円筒形のコンクリート製品)と呼ぶ覆工材を順次組立てて横穴(Under Riverのトンネル空間)を構築します。

このニューマチックケーソン工法と泥土圧シールド工法をマッチングさせ、安全かつ確実に地下空間を生みだし、幻の地下河川「UNDER RIVER」で街を水害から護る地下貯留施設の関連事業を、兵庫県西宮市で施工中です。



大豊建設


限られたスペースでの耐震補強工事に対応 安全性および施工効率の向上を実現

近年、多発している巨大地震に対応するため、耐震設計基準の見直しが行われ、耐震補強工事の件数が増加しています。竹中土木は、耐震補強工事の安全性、施工性の向上を目的とした鋼板運搬設置用マニピュレータを開発しました。本技術が対象とするのは作業空間の上部に鋼板を吊り下げるための空間がない、または、大型の重機が入れない等の条件で、人力での補強鋼板設置作業が必要な耐震補強工事です。人力での補強鋼板設置作業は既設構造部へアンカーを設置し、チェーンブロック等を用いて補強鋼板の吊り上げ、設置を行うため、安全性や施工性に課題がありました。


本技術では小型の重量物運搬機械(吸着搬送機械「ジラフGR-600」(※1)の油圧アーム先端に鋼板を把持する機構を取り付けることで、補強鋼板の運搬および設置作業を機械化しました。また、施工補助機能として、走行経路指示ガイダンスとリモコン操作指示ガイダンスを搭載しています。走行経路指示ガイダンスは機体前方に設置したカメラでマーカを認識し、機体の位置を把握します。そして、補強鋼板の重量等から算出した施工可能範囲内で最も安全な場所へ機体を誘導します。リモコン操作指示ガイダンスは補強鋼板を固定するボルトの位置をカメラで認識し、補強鋼板に空いたボルト孔との位置合わせ誘導を行います。この施工補助機能により、耐震補強工事の従事経験が短い方でも、安全かつ効率的な施工が可能となります。




作業イメージ写真



作業イメージ図



走行経路指示ガイダンス①とリモコン操作指示ガイダンス



竹中土木

津波・高潮から人命や財産を守る わが国初の「海底設置型フラップゲート」を施工

2011年3月に発生した東日本大震災では、津波災害により多くの尊い命や財産が失われました。その後、甚大な津波被害を受けた沿岸地域においては防潮堤の整備など防災・減災対策が進められ、岩手県大船渡漁港海岸細浦地区の港口部では、津波から人命や財産を守るべく、わが国初となる津波来襲時に扉体が浮上する海底設置型フラップゲート式水門の建設が行われました。

同施設の製作・据付工事は、2017年に岩手県が発注し、日立造船が受注したもので、東洋建設は施工協力会社としてゲートの据付工事を担当しました。2019年12月に扉体(ゲート本体)を格納し、構造物の基礎となる涵体部分を設置、涵体内部にコンクリートを充填した後、2020年3月に扉体の設置を完了し、現在は運用が開始されています。

涵体部分は、幅41m×奥行19.5m×高さ19mで、重量が約1400tとなるため、現場の施工条件もかんがみ

て国内最大級の1800t吊旋回式起重機船により設置しました。扉体は、1基あたり約110tで、漁船などの航路を確保しながら水中において高い精度(据付時のクリアランス5cm)で設置を行う必要があったことから、スバット式300t吊起重機船により設置しました。

なお、海底設置型フラップゲートは、日立造船、東洋建設、五洋建設が共同開発した津波・高潮対策用の可動式防波堤(防潮堤)で、平常時は、扉体が海底に沈んでいますが、津波や高潮来襲時に発生する水位上昇の力を利用して浮上し、ゲートを閉鎖します。景観への影響が少なく、ゲートの開閉装置も縮小できるため、建設や維持管理コストの削減が可能となります。また、構造物のほとんどは、工場で作成されるため、現場での施工期間が短縮でき、かつ、優れた品質を確保可能です。

当社は、本技術を通じて沿岸地域に暮らす人々の生命や財産を守ることに貢献する所存です。



涵体およびゲート本体据付状況



海中から見た涵体据付状況

東洋建設

私たちの今が、社会の未来を創る Create Value, Build the Future

社会情勢の変化に対応する「しなやかさ」、激しい時代の潮流を掴む「俊敏さ」志を持って自身の成長を求める「自分らしさ」、地に足を付けて着実に前進する「一歩先へ」これらは私たちが実践する行動スローガンです。私たちは今、この時の行動ひとつひとつを大切に、これからの社会に新たな価値を創造し、ステークホルダーのみなさまとともに未来の社会に貢献し続けることを約束します。



東亜建設工業
TOA CORPORATION

〒163-1031 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー www.toa-const.co.jp



信頼に応える確かな技術

すべてはここから始まった...



DAIHO CORPORATION



人と地球の架け橋に

美しい地球を未来の
子供たちにつなげたい...
私たちはそんな想いを込めて
大地と向きあい
ひとつひとつカタチに
していきます。

竹中土木

https://www.takenaka-doboku.co.jp/



©羽賀 隆一/コルク
twitter: @hagashihoichi



海風とかなえる
カーボンニュートラル

1929年の創業から1世紀にわたり
海とともに歴史を紡いできた誇りを胸に、
「洋上風力発電」への取り組みをさらに加速し、
社会課題の解決や豊かな未来づくりに貢献します。

夢から感動へハートテクノロジー
東洋建設

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-1-105
TEL.03-6361-5450

https://www.toyo-const.co.jp/




青木あすなる建設

河道掘削工事を効率的に実施！
浅水域で威力を発揮する
水陸両用ブルドーザ

近年、全国各地で発生している河川氾濫。これに対して、流下能力確保のための河道掘削等が重要な対策の一つとなっています。

当社が保有する水陸両用ブルドーザは、水深7mまでの浅水域での工事を得意とするコマツが開発した建設機械です。オペレータの安全を確保できる遠隔無線操縦式で、急な増水時にも自走で退避できるため通年施工が可能です。

昨今、気候変動により激甚化・頻発化する自然災害や切迫する巨大地震の防災・災害復旧に対応するため、危険な水際や浅水域で工事ニーズが高まっています。また、少子高齢化もあり熟練した工事の担い手が不足し、深刻な状況です。これら社会課題を解決するため、自動制御とICT機能により熟練技術がなくとも操作可能な電動式の水中施工ロボットの実証に向け、コマツと共同で取り組んでいます。



ICT施工対応の水陸両用ブルドーザ
工法 NETIS登録番号 QS1220011A

明日はどんな 景色を作ろう

青木あすなる建設
TakaMatsu Group

〒108-0014 東京都港区芝 4-8-2 TEL.03-5419-1011 <https://www.aaconst.co.jp/>

不動テトラ

地盤改良の自動打設システム

「GeoPilot-AutoPile」

—小型施工機への適用範囲の拡大—

地盤改良工法の自動打設システム「GeoPilot-AutoPile」(ジオパイロット・オートパイル)は、2020年に実用化してから国土交通省を中心に5件の実績を重ねており、現場の生産性向上に貢献しています。今回、さまざまな社会的ニーズへ対応すべく同システムの小型施工機タイプの実用化に成功しました。小型施工機タイプでは、これまでの機械攪拌式深層混合処理工法(CI-CMC工法)に加えて、高圧噴射攪拌工法(FTJ-NA工法)の自動打設にも対応しています。近年激甚化し頻発する気象災害や大規模地震に備え、既設の堤防、道路インフラやライフラインなどの地盤改良の需要が増えています。そうした中で狭い地施工や空頭制限下での難工事で活躍する小型施工機のニーズが益々高まっています。

GeoPilot-AutoPileは熟練オペレータの高度なノウハウをデジタル化した新システムで、オペレータが管理計器を見ながら行っていた打設操作を、コントロールユニットが施工機を制御して自動で打設を行うものです。スラリースラントと施工機本体は無線で交信でき、オペレータが操縦席に座りながらプラントの状況を把握できます。この他オペレータの習熟期間を約3分の1に短縮できることや、土層毎のスラリー添加量の切り替え、攪拌軸の昇降速度の管理が自動となり施工誤差や品質の差異が少なくなるなどのメリットがあります。



GeoPilot-AutoPile 小型施工機タイプ



FTJ-NA 工法

ここにしかない技術で未来を支える。




株式会社 不動テトラ
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町7番2号 ベンてるビル
TEL.03-5644-8500

「ミニアンカーPI」NETIS:HK-170012-A ～先端拡大型補強材による擁壁補強工法～

都市防災にあたっては、古い擁壁の耐震化が喫緊の課題となっています。近年、古い擁壁の耐震性を向上するため、ミニアンカーで補強する事例が増加しています。

ミニアンカーは地中で先端部が拡大する機構を有するユニークな補強材です。ミニアンカーは、10本の棒



鋼による先端拡大部(図1)と、鋼管であるロッド部で構成されています。削孔済みの孔にミニアンカーを挿入したのち、先端部を引っ張ることによって、外周直径300mmの先端拡大部が形成されます。

先端拡大部の支圧抵抗力が期待できるため、短いアンカー長で補強が可能です。このため狭い敷地でも、用地境界までの距離が短くても適用できます。

東北地方の擁壁をミニアンカーで補強した事例を図2に示します。この擁壁は、東日本大震災の大規模地震動を受けても損傷しませんでした。

鉄筋挿入工とミニアンカーにより補強したブロック



図2 ミニアンカーによる擁壁補強事例

積み擁壁の耐震性を検討するために、個別要素法による動的解析を実施しました。解析モデルを図3に示します。無補強の擁壁は、450galの地震動が作用したときにブロックおよび背面の地山が崩壊しました。一方、ミニアンカーで補強した擁壁は、450galの地震動が作用しても崩壊は生じず、補強効果を動的解析により確認できました。

防災・減災ならびに国土強靱化が叫ばれる中、古い擁壁の耐震性の向上にミニアンカーの活用が期待されます。




図3 個別要素法による解析モデル


～社会資本の予防保全的維持管理に向けて～ のり面構造物長寿命化技術

ニューレスプ工法は、老朽化した吹付のり面の吹付材をはつり取ることなく、補強鉄筋工や繊維補強モルタル吹付工等の複数の技術を組合せて補修・補強する技術です。第18回国土技術開発賞「創意開発技術賞」を受賞しています。

- 【特長】
- 老朽化した吹付コンクリート面のはつり作業がなく、施工の安全性が向上
 - はつり取らないので産業廃棄物の発生を抑制
 - 汎用吹付機で安定した吹付が可能
 - 補強鉄筋工や高品質の繊維補強モルタル吹付工により、耐久性の優れたり面を再生

吹付受圧板工法FSCパネル(NETIS No.KT-200077-A)は、地山補強土工(ロックボルト)と吹付受圧板(FSCパネル)を組み合わせ、さらに受圧板の外周部を繊維補強モルタルにより被覆してのり面を補強する技術です。

- 【特長】
- 吹付により受圧板(FSCパネル)を構築し、老朽化した吹付のり面を補強
 - 施工面に確実に密着でき、不陸調整が不要
 - 受圧板を配置することによりロックボルトのピッチを広げることが可能
- ※吹付受圧板工法FSCパネルは、当社と公益財団法人鉄道総合技術研究所が共同開発したものです。



ニューレスプ工法 概要図

吹付受圧板工法(FSCパネル)施工イメージ

施工完了

りんかい日産建設

代表取締役社長 前田 祐治

あおみ建設株式会社

代表取締役社長 河邊 知之

株式会社 松村組

代表取締役社長 村上 修

株式会社 ナカノフドー建設

代表取締役社長 飯塚 隆

松井建設株式会社

取締役社長 松井 隆弘

次代を見つめ、未来を創る

ヒロセホールディングス株式会社

代表取締役社長 村田 和隆

本社 東京都江東区東陽4-1-13(東陽セントラルビル) 電話 03(5634)4501

子どもたちの未来のために、
防災・減災施設で多くのいのちを守りたい。

私たちピーエス三菱は、PC(プレストレスト・コンクリート)製津波避難施設をご提案します。



三重県桑名市長島地区 津波避難誘導デッキ



P.S. Mitsubishi Construction Co., Ltd.

ピーエス三菱は三菱グループ唯一の総合建設会社です。

若き感性、築いた伝統。

社会が進化する。ニーズは多様化する。
そのスピードは早まっている。しかし私たちは動じない。
海洋土木という海原で果敢にチャレンジしてきた
しなやかで若い感性が息づいているから。
世界をきり拓いてきた技術力とノウハウ
そして築きあげた伝統があるから。
安全と安心を守る。豊かな暮らしを作る。
そして、次の時代を生み出していく。
世の中が変わっても、その志は変わらない。
若築建設



若築建設

〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-23-18
TEL.03-3492-0271 FAX.03-3490-1019
www.wakachiku.co.jp

見えないところにこそ、私たちのプライドがある

水を湛える雄大なダム直下には、
その水を漏らさないためにもう一つのダムが地下に造られています。
その技術こそが、
私たちが仕事に取り組むときのプライドの原点であり、
今、提供する全ての技術サービスの源流になっています。

阿蘇大橋地区斜面对策工事(熊本県阿蘇郡)

NITTOC 日特建設株式会社

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-10-6 Daiwa 東日本橋ビル TEL:03-5645-5050 (代) URL: <https://www.nittoc.co.jp>


EC(エコクレイ)ウォール工法協会

地震時の耐久性に優れた遮水壁


エコクレイウォールⅡ工法は、自然界に存在する粘土鉱物(粉体状のECウォール材)と原位置土とを混合攪拌させ、施工時の無排泥施工を可能するとともに、地震時の耐久性に優れた粘土壁を造成します。

【特長】

- ①地震に対する信頼性
粘土鉱物を使用するため、変形追随性および自己修復性能を兼ね備え、地震時においても壁体にクラックが入らず耐久性に優れています。
- ②高い遮水性
止水シートを併用せずに高い遮水性を実現し、透水係数は、 10^{-9} (m/s) 以下と非常に優れた性能を有しています。
- ③長期安定性
使用する材料は粘土鉱物を主体とするため、壁体の劣化がなく長期にわたり安定した遮水壁を造成できます。



遮水性・経済性に優れた新しい環境配慮型遮水壁工法 エコクレイウォールⅡ工法



株式会社安藤ハザマ
株式会社大林組
鹿島建設株式会社
清水建設株式会社
大成建設株式会社
技術顧問 京都大学名誉教授 嘉門 雅史

戸田建設株式会社
西松建設株式会社
前田建設工業株式会社
三井住友建設株式会社
ライト工業株式会社 (50音順)

事務局 〒102-8236 東京都千代田区九段北 4-2-35 ライト工業株式会社内
TEL:03-3265-2565 FAX:03-3221-5929


RASコラム研究会

工事実績が豊富な地盤改良技術


RASコラム工法は、地盤改良技術の中で深層混合処理工法の機械攪拌工法に分類され、原地盤とセメントミルクを攪拌翼で強制攪拌することにより地盤改良を行います。

【特長】

- ①高出力のオーガにより改良径2,500mmまでの改良が可能です。
- ②正逆回転により従来問題とされた粘性土の共回り現象が解消されます。
- ③ロッドの剛性が大いとともに、二重管構造で相互に正逆回転するため削孔垂直精度が向上します。
- ④正逆回転機構による攪拌効率の向上により、高強度で均質性に優れた改良が可能です。



大口徑機械攪拌深層混合処理工法【高品質低変位型】RASコラム工法



【正会員】
麻生フォームクリート株式会社
成幸利根株式会社
株式会社東北リアライズ
株式会社村上重機
本間建設株式会社
ライト工業株式会社

【賛助会員】
三和機材株式会社
株式会社フローリック

事務局 〒102-8236 東京都千代田区九段北 4-2-35 ライト工業株式会社内
TEL:03-3265-2589 FAX:03-3288-0896


ライト工業

リモートスカイドリルPAT.P —無線操縦式バックホウドリル—

【工法概要】

リモートスカイドリルは、鉄筋挿入工やロックボルト工における省人化、生産性の向上を可能にするICT削孔システムです。当施工機は、削孔位置のセットから削孔、削孔長管理までの作業をバックホウのオペレータ1名が行います。

システム機器構成は、各種計測器を内蔵した「センサーボックス」、マシンセット状況監視用の「誘導カメラ」、各計測結果の表示やデータ管理を行う「管理モニタ」です。



【特長】

1. 無線式操作盤の採用やバックホウ本体との共用による油圧装置の集約により、マシンセット時の機動力が向上します。
2. 空圧削孔から油圧削孔への変更により動力に使用する軽油が大幅に削減でき、CO₂の排出量を半減します。※自社従来機との比較
3. 誘導カメラや施工管理システムとの搭載により、マシンセット～削孔作業～削孔長管理までの一連の作業がバックホウのオペレータ1名で行えます。
4. 施工管理システムにより、施工データ(施工日時、施工位置、姿勢角度、削孔長等)の記録が可能です。
5. 削孔後のボルト挿入作業まで機械操作にて作業可能で、法面上での危険な人力作業が減り安全性が向上します。



ライト工業株式会社
〒102-8236 東京都千代田区九段北 4-2-35

お問い合わせ 【施工技術本部 防災技術部】
TEL:03-3265-2454 FAX:03-3265-3402


ICT削孔管理システム

【システム概要】

ICT削孔管理システムは、アンカーやロックボルト等の削孔工における出来形計測(削孔角度、削孔長さ)のリアルタイム計測や、帳票データ化機能により現場作業の負担軽減を可能にするICT計測システムです。


●システムの機材構成

- ①管理モニタ(施工データの表示、出来形帳票出力)
- ②角度計測ユニット(傾斜角度、方位角度の計測)
- ③測長ユニット(削孔機の掘進機ストローク距離を計測)
- ④削孔ツールスカウントセンサ(削孔に使用するツール本数の自動計測)



【特長】


1. マシンセットデータ(削孔角度、方位角度)を計測と同時に記録します。



2. 削孔作業の進捗を自動計測し、リアルタイムに管理モニタに表示される施工状況を離れた位置からでも確認が可能です。Wi-Fi通信機能を有するタブレットやスマートフォンであれば閲覧可能です。



3. 削孔後の結果データは、出来形帳票として即時に作成可能です。




大阪防水建設社

災害につよいまちづくりを支援します。

私たちは、さまざまな災害からの復旧・復興に役立つ技術や、地震や豪雨等の自然災害から生活を守る技術の開発を重ねてきました。過去の災害の復旧・復興工事に取り組んだ経験から、現場に即応できる実践的スキルを積み重ね、「信頼にお応えする」をモットーに、社会への貢献を目指してまいりました。

これからも私たちは、この言葉を忘れずに「災害につよいまちづくり」を通して、社会への貢献を追求してまいります。

斜面安定



吹付のり枠工法

管路更生



クリアフロー工法

気候変動によるさまざまな異常気象が起きており、中でも局地的な集中豪雨により大規模な土砂災害が発生しています。

土砂災害は多くの人命を脅かすだけでなく、生活基盤をも脅かします。人間が自然と共存していくためには、斜面安定や環境保全は重要な課題の一つとなっています。私たちは、安全と環境の両面からのアプローチにより、豊かで安全な社会と自然環境との調和を目指しています。

切土・盛土・急傾斜地の崩壊落石対策技術として各種のり面保護工(吹付のり枠工法、受圧板工法他)・のり面補強土工(鉄筋挿入工法)・落石防護柵工法(防護ネット等)を、また、石積壁耐震補強技術としてピンナップ工法等をご提案し、多彩な工法で防災に貢献しています。

ハイジュールネット工法研究会

落石災害から人命や社会資本を守るハイジュールネット工法

ハイジュールネット工法は、落石災害から人命や社会資本を守る高エネルギー吸収型落石・土砂防止柵です。その特長は、1本のワイヤーロープを特殊な手順でダイヤ形状に形成し、ワイヤーロープの交点をクリップ金具で、しっかりと締結したケーブルネットを使用しています。また、特殊なブレイキエメントが、大きな落石エネルギーをしっかりと吸収します。250kJ(最大吸収エネルギー量)～3000kJまで、スイスのWSL(スイス連邦研究所自然災害部)において行われた実証試験により認証されています。

一度落石を受けても、現地ににて簡易な補修で機能を回復できるため、不具合のネットを全面取り替えることはありません。日本国内の地形に合った仕様で、より良い柵高、支柱間隔を選ぶことができます。また、斜面上では、大がかりな基礎を必要としません。樹木の伐採も最小限にとどめ、現状を変えることなく設置することができ、周辺環境と同化します。



施工例

ハイジュールネット工法研究会

〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX13F TEL:(03)3251-0660 FAX:(03)6625-6651

E-mail:info-hi@hi-net.jp URL:https://www.hi-net.jp/

建設技術審査証明 第0801号 (社)日本建設機械化協会

【正会員】

アキラ株式会社
アサヒ防災工事株式会社
株式会社天屋
株式会社伊勢安鋼製作所
株式会社エヌ・ワイ・ケー
株式会社大阪防建設
小田鉄鋼株式会社
栗原建材産業株式会社
小岩金鋼株式会社
高誠工業株式会社
光和商事株式会社
株式会社小財スチール
株式会社ゴッソー
株式会社ゴタイ
矢商事株式会社
株式会社サンスバック
株式会社サンズラック
サン・ロード株式会社
篠田株式会社
株式会社新栄

株式会社シンワ
株式会社拓コーポレーション
筑豊金鋼工業株式会社
鶴見金鋼株式会社
株式会社トーエス
東京戸張株式会社
東光産業株式会社
日本サミコン株式会社
ヒロセ補強土株式会社
福商株式会社
別府建設株式会社
北海道ガン株式会社
欠木コーポレーション株式会社
株式会社明南
ユウテック株式会社
和光物産株式会社

ライト工業株式会社
日鉄鋼建材株式会社

【賛助会員】

株式会社関三吉商店 九州セキスイ商事インフラテック株式会社


日本水工設計

浸水シミュレーションにより洪水時の樋門操作ルールを設定

当社は内水ハザードマップの作成や雨水管理総合計画の策定等の多数の浸水対策関連業務を実施しています。広大な都市域における地域情報や浸水リスクをGISで一元化して分析することで、作業の効率化を図るだけでなく、対策の優先度を俯瞰(ふかん)的に評価することが可能です。

「令和元年東日本台風」により河川からの逆流による甚大な被害を受けた地域では、洪水時の樋門操作を検証し、浸水対策施設計画を立案しました。当業務では、外水位の状況に合わせて樋門の操作ルールを変更した場合の浸水シミュレーションを用いて浸水状況を検証し、洪水時に必要な樋門操作ルールを設定しました。また、排水区流末で幹線が複雑に合流する排水区で浸水発生までのメカニズムを解明し、幹線が合流し樋門へ流出する地点で、ポンプゲートと定置式ポンプ、逆流防止ゲートを組み合わせた複合的な浸水対策施設計画を立案しました。

■解析結果



浸水シミュレーションによる浸水メカニズムの検証例

日本水工設計



(公社)全国上下水道コンサルタント協会会員
日本水工設計株式会社
代表取締役社長 堀河 克己
本社 〒104-0054 東京都中央区勝どき3-12-1
TEL:03-3534-5511 FAX:03-3534-5534

https://www.n-suike.co.jp



技術で未来を
株式会社大阪防水建設社

〒543-0016 大阪市天王寺区餌差町 7-6
TEL (06)6762-5621 (代)
FAX (06)6761-9291

URL https://www.obcc.co.jp/



土木学会

全国土木施工管理技士会連合会

CPD[各日4単位] / CPDS[各日2ユニット] 認定取得済

想像を超える、技術と出会う。

入場無料

事前登録
不要

建設技術展2023 関東

2023年11月15日[水] / 16日[木]

サンシャインシティ展示ホール C+D(文化会館ビル 2F・3F) 10:00~17:00(最終日は16:00まで)

オンライン展示会

2023年11月15日[水] — 12月28日[木]

【主催】日刊建設工業新聞社

【共催】東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構、(公財)河川財団、(公財)日本下水道新技術機構、(一財)日本ダム協会、(一財)先端建設技術センター、(一財)国土技術研究センター、(一社)公共建築協会、(一財)建築コスト管理システム研究所、(一社)全日本建設技術協会、(一財)建設業振興基金、(一財)日本建設情報総合センター、(一財)経済調査会、(一財)建設物価調査会、(一財)建築保全センター、(一社)日本建設業連合会 関東支部、(一社)全国建設業協会、(一社)日本道路建設業協会 関東支部、(一社)東京建設業協会、(一社)日本埋立浚渫協会、(一社)日本橋梁建設協会、(公社)土木学会 関東支部、(一社)建設コンサルタンツ協会 関東支部、(公社)日本測量協会、(一社)全国測量設計業協会連合会、(一社)日本建設機械施工協会、(一社)関東地質調査業協会、(一社)全国土木施工管理技士会連合会、(一社)プレストレスト・コンクリート建設業協会 関東支部、(一社)関東地域づくり協会、(一社)茨城県建設業協会、(一社)栃木県建設業協会、(一社)群馬県建設業協会、(一社)埼玉県建設業協会、(一社)千葉県建設業協会、(一社)神奈川県建設業協会、(一社)山梨県建設業協会、(一社)長野県建設業協会

【後援】国土交通省関東地方整備局、東京都、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、長野県、山梨県、横浜市、川崎市、相模原市、千葉市、さいたま市、(独)水資源機構、(公社)日本道路協会、(一財)建設業技術者センター、(一社)国際建設技術協会、(一社)技術同友会

C-XROSS 2023
Construction Xross 2023

<https://www.decn.co.jp/kengi2023/>

※本ポスターに掲載の内容は予告なく変更になる場合があります。

「Construction Xross」とは…建設技術と他の産業の技術を融合させ、建設産業の一層の発展を促す取り組みを表した事業の愛称



11月15日[水]

併催

国土交通省関東地方整備局主催 「建設技術フォーラム」

